


ROMANIA



## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

### CAIET DE SARCINI

Lucrari de zugraveli, reparatii si vopsitorie pentru spatiul necesar desfasurarii activitatii din cele trei Crese din subordinea DGAS

**Cod CPV:** 45453000-7- Lucrări de reparații generale și de renovare

**Locatia proiectului:** . Locatiile unde se vor desfasura lucrarile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini sunt: Cresa Ion Creanga, strada Ion Creanga, nr. 31, Cresa 1 Mai, strada Alexandru Ghica nr. 148, Cresa Peco, strada Libertatii nr. 3 , Alexandria, Teleorman

Caietul de sarcini contine informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de potentialii ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

#### **1. Obiectul contractului, lucrarile care vor fi efectuate si care vor face obiectul contractului de lucrari:**

Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului de lucrari de curatare si zugravire a peretilor, izolatii exterioare cu polistiren, lucrari de vopsitorie, in cele trei Crese din subordinea DGAS Alexandria.

#### **2. Conditii tehnice minime care trebuie indeplinite de catre ofertanti:**

Fiecare ofertant trebuie sa dispuna de echipa de lucru, de echipament special precum si de utilaje necesare desfasurarii lucrarilor aferente.

Se constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA ce devine anexă la contract.

### 3. Conditii de receptie

- Procedura de predare – primire a obiectivului dupa efectuarea receptiei de terminare a lucrarilor.
- La predarea obiectivului se va intocmi un proces verbal de receptie a lucrarilor.
- Beneficiarul are dreptul sa efectueze verificari pe toata perioada lucrarilor.
- Un exemplar din devizul de lucrari estimativ va fi inaintat Beneficiarului
- Dupa efectuarea lucrarilor Prestatorul va intocmi, in doua exemplare, devizul final de lucrari la care va fi atasat factura fiscala. Plata se va face in cont de trezorerie.
- In cazul in care comisia de receptie a lucrarilor are obiectii intemeiate asupra calitatii lucrarilor sau constata ca lucrarile efectuate nu sunt conforme cu propunerea tehnica din Contract, Prestatorul are obligatia de a remedia, in maxim 10 zile lucratoare de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor.

### 4. Alte conditii

Nr. Crt.	Denumirea articolului	U.M.	Cantitate
1	Curatirea teraselor	Mp	9
2	Hidroizolatie acoperis	Mp	9
3	Montat plasa tantari	mp	6.24
4	Izolatii exterioare cu polistiren	mp	90
5	Tencuieli driscuite exterioare	mp	90
6	Zugraveli exterioare lavabile	mp	90
7	Spargere si desfacere beton	mc	0.9
8	Sapatura manuala in pamant	mc	10
9	Incarcat beton spart si pamant	t	20.2
10	Transport pamant si moloz	t	20.2
11	Cofraje pentru beton	Mp	1.7
12	Turnat trotuar perimetral	mp	9
13	Zidarie din caramida	Mg	1.12
14	Reparatii la tencuieli interioare	mp	175
15	Glet de ipsos pe tencuieli interioare	mp	175
16	Slefuirea peretilor	mp	175
17	Zugraveli interioare lavabile cu strat de amorsa	Mp	1755
18	Reparatii la lambriuri	Mp	68

19	Tencuieli interioare subtiri	mp	68
20	Vopsea in ulei la lambriuri	mp	685
21	Transport materiale	t	16

**Cerinte particulare:**

- nu se permite livrare de materiale uzate;
- toate produsele inlocuite vor fi noi;

**Garantie:**

Orice reparatie sau interventie care va fi necesara in perioada de garantie a lucrarilor – 12 luni, din vina exclusiva a producatorului sau din vina executantului lucrarilor, se va remedia pe cheltuiala ofertantului, in termenul stabilit in contract.

**Mentiune:**

Conditile impuse de cerintele Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

Intocmit,

**Administrator,**  
**Hagiescu Nicolae**